CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	PONTE DO INHAMBU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (DES.)	PONTE DO INHAMBU	PALMEIRA (SC)	29,94%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PONTE DO INHAMBU									**76.569,83**	
1.			**PONTE DO INHAMBU**					**-**	**76.569,83**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**2.915,39**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	461,73	BDI 1	599,97	2.699,87	RA
1.1.2.	Composição	001	REMOÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO	H	3,00	55,29	BDI 1	71,84	215,52	RA
1.2.			**CORTE DAS CABECEIRAS DE CONCRETO EXISTENTES**					**-**	**9.643,70**	
1.2.1.	Composição	003	CORTE DE CABECEIRA DE CONCRETO	H	16,00	48,01	BDI 1	62,38	998,08	RA
1.2.2.	Cotação	001	LOCAÇÃO DE GUINDASTE	H	8,00	612,50	BDI 1	795,88	6.367,04	RA
1.2.3.	Cotação	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE	KM	109,60	16,00	BDI 1	20,79	2.278,58	RA
1.3.			**CABECEIRA DA PONTE**					**-**	**41.821,55**	
1.3.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	118,32	10,15	BDI 1	13,19	1.560,64	RA
1.3.2.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	118,32	24,43	BDI 1	31,74	3.755,48	RA
1.3.3.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	94,76	49,11	BDI 1	63,81	6.046,64	RA
1.3.4.	SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	82,54	17,14	BDI 1	22,27	1.838,17	RA
1.3.5.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	478,44	15,02	BDI 1	19,52	9.339,15	RA
1.3.6.	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	20,76	670,92	BDI 1	871,79	18.098,36	RA
1.3.7.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	20,76	43,86	BDI 1	56,99	1.183,11	RA
1.4.			**CAPA DE CONCRETO PONTE**					**-**	**4.650,11**	
1.4.1.	SINAPI-I	43127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	27,76	35,96	BDI 1	46,73	1.297,22	RA
1.4.2.	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	3,61	670,92	BDI 1	871,79	3.147,16	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	PONTE DO INHAMBU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (DES.)	PONTE DO INHAMBU	PALMEIRA (SC)	29,94%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PONTE DO INHAMBU									**76.569,83**	
1.4.3.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,61	43,86	BDI 1	56,99	205,73	RA
1.5.			**ATERRO CABECEIRAS**					**-**	**17.539,08**	
1.5.1.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	10,95	194,73	BDI 1	253,03	2.770,68	RA
1.5.2.	Composição	004	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME , EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	44,32	174,47	BDI 1	226,71	10.047,79	RA
1.5.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.631,24	1,00	BDI 1	1,30	4.720,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 05/ 2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMEIRA (SC)
Local

segunda-feira, 2 de junho de 2025
Data

JEZIEL SANTOS RIBEIRO:09308467963
Assinado de forma digital por JEZIEL SANTOS RIBEIRO:09308467963
Dados: 2025.06.27 09:22:06 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JEZIEL SANTOS RIBEIRO
CREA/CAU: 218334-3
ART/RRT: 0