Prefeitura Municipal de **PALMEIRA**
Estado de Santa Catarina

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
sinapi-c	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	18	139,05	2.502,90
sinapi-c	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	36	41,44	1.491,84
		MÃO DE OBRA	3.994,74			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**3.994,74**			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**002**	**REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**				
sinapi-c	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7936000	26,73	21,21
sinapi-c	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2807000	36,22	10,17
sinapi-c	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156509	26,73	4,18
sinapi-c	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,313018	36,22	11,34
sinapi-i	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	17,55	11,72
sinapi-i	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,22	2,02
		MÃO DE OBRA	46,90			
		MATERIAL	13,74			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**60,65**			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**003**	**97663 REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO**				
sinapi-c	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1755	37,16	6,52
sinapi-c	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3448	26,73	9,22
		11786 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - INSTALACAO.				0,00
sinapi-i	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UND	2,00	27,32	54,64
sinapi-i	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIC	UND	1,00	12,32	12,32
sinapi-i	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	91,51	8,06
sinapi-C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4968	37,16	18,46
sinapi-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3495	26,73	9,34
		MÃO DE OBRA	43,54			
		MATERIAL	75,02			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**118,56**			

Prefeitura Municipal de **PALMEIRA**
Estado de Santa Catarina

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**004**	**100394- RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS E TELHAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO EM TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS TELHAS CERAMICA.**	**m²**			
sinapi-c	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2754	28,26	7,78
sinapi-c	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1556	40,2	6,26
	88323	TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1557	39,77	6,19
sinapi-i	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5877524	5,71	14,78
sinapi-i	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	UND	0,03	16,75	0,50
sinapi-i	7173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	UND	4,00	1,74	6,96
		MÃO DE OBRA	20,23			
		MATERIAL	22,24			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**42,47**			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**005**	**COLOCAÇÃOE FORNECIMENTO EM PISO DE GRAMA SINTÉTICA 20MM NA COR VERDE o m²**				
sinapi-c	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	28,09	7,74
sinapi-c	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	36,03	5,61
cotação	1		m²	1	58,81	58,81
		MÃO DE OBRA	13,34			
		MATERIAL	58,81			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**72,15**			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**006**	**COLOCAÇÃOE FORNECIMENTO EM PISO DE GRAMA SINTÉTICA 20MM NA COR azul o m²**				
sinapi-c	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	27,82	7,66
sinapi-c	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	36,03	5,61
cotação	2		m²	1	58,63	58,63
		MÃO DE OBRA	13,27			
		MATERIAL	58,63			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**71,90**			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**007**	**TRATAMENTO SUPERFICIE PARA RECEBER PINTURA O m²**				
sinapi-c	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	26,73	4,50
sinapi-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	und	0,04	1,47	0,06
		MÃO DE OBRA	4,50			
		MATERIAL	0,06			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**4,56**			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**008**	**88489-1 PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA (elastomérica), APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.**	**m²**			
composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	26,73	1,45
composição	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	37,3	6,08
cotação	07	TINTA EMBORRACHA, PARA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS/MUROS	L	0,2285000	28,15	6,43
		MÃO DE OBRA	7,54			
		MATERIAL	6,43			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**13,97**			

Prefeitura Municipal de **PALMEIRA**
Estado de Santa Catarina

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**009**	**86895-0 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,25 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**			
composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4149500	26,73	118,01
composição	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,6440500	28,06	242,55
InsumoSP	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, I	UN	4,0000000	28,15	112,60
Insumo	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0693000	91,51	6,34
Insumo	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,6965000	784,9	1331,58
Insumo	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0000000	0,61	7,32
Insumo	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,7298000	34,35	59,42
			MÃO DE OBRA	360,56		
			MATERIAL	1.517,26		
			TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**1.877,83**		

Prefeitura Municipal de **PALMEIRA**
Estado de Santa Catarina

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**010**	**MANUTENÇÃO DE POSTE DE JARDIM**	**UN**			
composição	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	1,88	12,45	23,41
composição	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,88	19,16	36,02
composição	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,88	31,25	58,75
composição	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	und	1	28,46	28,46
Insumo	010	LUMINARIA GLOBO 15X30 POLIETILENO P/ POSTE LEITOSO	und	1,0000000	55,6	55,60
		MÃO DE OBRA	146,64			
		MATERIAL	55,60			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**202,24**			

Prefeitura Municipal de **PALMEIRA**
Estado de Santa Catarina

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	CUST UNIT NÃO DES.	CUSTO TOTAL
composição	**011**	**MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM PAREDE**	**M**			
composição	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	1,00	4,08	4,08
composição	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	1,00	12,03	12,03
composição	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC/	und	1,00	22,51	22,51
Insumo	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	kg	0,10	82,17	8,22
composição	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,15	2117,25	317,59
composição	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0	m²	0,02	14,5	0,29
composição	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,70	37,16	63,17
composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,70	36,22	61,57
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,40	26,73	90,88
		MÃO DE OBRA	215,63			
		MATERIAL	364,71			
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	**580,34**			

Documento assinado digitalmente
gov.br
SILVIANE DOS SANTOS
Data: 22/07/2026 17:03:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

10/06/2026
Data

Silviane dos Santos - Crea 048789-6
Cnpj:39.250.078/0001-08
ASCON/SEPLAN