

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREF. MUNICIPAL DE PALMEIRA / SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVT ASFALTICA RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO XAVIER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO XAVIER	MUNICÍPIO / UF PALMEIRA / SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVT RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO XAVIER									431.819,22	
1.			PAVT RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO XAVIER					-	431.819,22	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	901,66	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	365,58	BDI 1	450,83	901,66	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.573,72	
1.2.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE	M3	565,48	1,26	BDI 1	1,55	876,49	RA
1.2.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	508,93	1,11	BDI 1	1,37	697,23	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	316.077,64	
1.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	377,00	105,68	BDI 1	130,32	49.130,64	RA
1.3.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	18.473,00	0,48	BDI 1	0,59	10.899,07	RA
1.3.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.769,00	6,66	BDI 1	8,21	30.943,49	RA
1.3.4.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	188,50	820,76	BDI 1	1.012,16	190.792,16	RA
1.3.5.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM	TXKM	17.417,40	1,60	BDI 1	1,97	34.312,28	RA
1.4.			PASSEIOS					-	92.536,79	
1.4.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE	M3	75,02	1,26	BDI 1	1,55	116,28	RA
1.4.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	67,52	1,11	BDI 1	1,37	92,50	RA
1.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	332,15	33,66	BDI 1	41,51	13.787,55	RA
1.4.4.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,	M	53,31	37,09	BDI 1	45,74	2.438,40	RA
1.4.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	39,16	105,68	BDI 1	130,32	5.103,33	RA
1.4.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	1.918,84	1,11	BDI 1	1,37	2.628,81	RA
1.4.7.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	865,70	52,71	BDI 1	65,00	56.270,50	RA
1.4.8.	Composição	005	Execução de Passeio em Piso Intertravado, com bloco tátil - alerta dim.	M2	5,10	63,94	BDI 1	78,85	402,14	RA
1.4.9.	Composição	001	Execução de Passeio em Piso Intertravado, com bloco tátil - direc. dim.	M2	108,24	63,94	BDI 1	78,85	8.534,72	RA
1.4.10.	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA	M3XKM	3.553,44	0,72	BDI 1	0,89	3.162,56	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	20.729,41	
1.5.1.	SICRO	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de refulamentação - D = 0,60 m	unid.	10,00	234,23	BDI 1	288,85	2.888,50	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	10,00	147,52	BDI 1	181,92	1.819,20	RA
1.5.3.	SICRO	5213856	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	unid.	8,00	268,12	BDI 1	330,65	2.645,20	RA
1.5.4.	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	8,00	244,79	BDI 1	301,88	2.415,04	RA
1.5.5.	SICRO	5213465	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	10,00	288,63	BDI 1	355,94	3.559,40	RA
1.5.6.	SICRO	5213852	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m	unid.	10,00	285,82	BDI 1	352,47	3.524,70	RA
1.5.7.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	4,00	101,40	BDI 1	125,05	500,20	RA
1.5.8.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	124,88	12,40	BDI 1	15,29	1.909,42	RA
1.5.9.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	309,00	3,85	BDI 1	4,75	1.467,75	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREF. MUNICIPAL DE PALMEIRA / SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVT ASFALTICA RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO XAVIER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO XAVIER	MUNICÍPIO / UF PALMEIRA / SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVT RUA CASSIMIRO DE OLIVEIRA E RUA ALZIRO XAVIER									431.819,22

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI não desonerado. Orçamento SINAPI 12/2019 e SICRO 07/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMEIRA / SC
Local

sexta-feira, 5 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0

RECURSO
↓