

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897141/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM	MUNICÍPIO / UF PALMEIRA/SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM									284.381,87	
1.			PAVT RUA GEORGINA PAIM					-	284.381,87	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	5.997,56	
1.1.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	389,14	BDI 1	479,89	1.382,08	RA
1.1.2.	Composição	004	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.030,24	3,63	BDI 1	4,48	4.615,48	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					-	5.223,33	
1.2.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	479,80	2,38	BDI 1	2,94	1.410,61	RA
1.2.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	959,60	1,65	BDI 1	2,03	1.947,99	RA
1.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.030,24	1,47	BDI 1	1,81	1.864,73	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	144.189,03	
1.3.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	206,05	108,35	BDI 1	133,62	27.532,40	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	103,02	116,87	BDI 1	144,12	14.847,24	RA
1.3.3.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.740,54	0,66	BDI 1	0,81	14.369,84	RA
1.3.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.030,24	51,34	BDI 1	63,31	65.224,49	RA
1.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	367,56	37,03	BDI 1	45,67	16.786,47	RA
1.3.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	17,45	40,71	BDI 1	50,20	875,99	RA
1.3.7.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.277,46	0,45	BDI 1	0,55	4.552,60	RA
1.4.			PASSEIOS					-	69.918,65	
1.4.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	93,54	2,38	BDI 1	2,94	275,01	RA
1.4.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	187,08	1,65	BDI 1	2,03	379,77	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897141/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM	MUNICÍPIO / UF PALMEIRA/SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM										284.381,87
1.4.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	384,91	35,14	BDI 1	43,33	16.678,15	RA
1.4.4.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.705,55	0,45	BDI 1	0,55	938,05	RA
1.4.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,18	116,87	BDI 1	144,12	4.493,66	RA
1.4.6.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.761,10	0,66	BDI 1	0,81	2.236,49	RA
1.4.7.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	536,68	53,36	BDI 1	65,80	35.313,54	RA
1.4.8.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, 20X20, E= 6CM - DIRECIONAL E ALERTA - VERMELHO	M2	86,93	69,18	BDI 1	85,31	7.416,00	RA
1.4.9.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.978,14	0,45	BDI 1	0,55	2.187,98	RA
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL					-	46.616,82	
1.5.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	194,26	6,25	BDI 1	7,71	1.497,74	RA
1.5.2.	SINAPI	94105	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	17,66	228,00	BDI 1	281,17	4.965,46	RA
1.5.3.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	868,72	0,66	BDI 1	0,81	703,66	RA
1.5.4.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	176,60	70,38	BDI 1	86,79	15.327,11	RA
1.5.5.	SINAPI	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.078,13	1,25	BDI 1	1,54	3.200,32	RA
1.5.6.	Composição	005	NIVELAMENTO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO (100X100)	UNIDADE	6,00	55,05	BDI 1	67,89	407,34	RA
1.5.7.	Composição	001	CAIXA COLETORA 120X120M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO	UN	14,00	1.080,25	BDI 1	1.332,16	18.650,24	RA
1.5.8.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	77,71	18,24	BDI 1	22,49	1.747,70	RA

PMV3.0.4

RECURSO

↓

2 / 3

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897141/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM	MUNICÍPIO / UF PALMEIRA/SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVT DE LAJOTA SEXTAVADA RUA GEORGINA PAIM										284.381,87
1.5.9.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00	13,58	BDI 1	16,75	117,25	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	12.436,48	
1.6.1.	SICRO	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	unid.	11,00	233,17	BDI 1	287,55	3.163,05	RA
1.6.2.	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	11,00	154,86	BDI 1	190,97	2.100,67	RA
1.6.3.	SICRO	5213856	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	unid.	2,00	265,72	BDI 1	327,69	655,38	RA
1.6.4.	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	2,00	257,14	BDI 1	317,11	634,22	RA
1.6.5.	SICRO	5213465	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	5,00	303,24	BDI 1	373,96	1.869,80	RA
1.6.6.	SICRO	5213852	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m	unid.	5,00	283,02	BDI 1	349,02	1.745,10	RA
1.6.7.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	99,00	BDI 1	122,09	732,54	RA
1.6.8.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	61,44	14,32	BDI 1	17,66	1.085,03	RA
1.6.9.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	89,60	4,08	BDI 1	5,03	450,69	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI não desonerado. Orçamento SINAPI 10/2020 e SICRO 04/2020.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMEIRA/SC

Local

quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: 0

RECURSO
↓