

**CALCULO DE VOLUME DE CORTE E ATERRO**  
**RUA ELIZARIO LEMOS DE JESUS - PALMEIRA SC**

Calculado pelo método da semi-distancia.

Estaca	m2 Corte	m2 Aterro	Acc m2 Corte	Acc m2 Aterro	m Semi-Dist	m3 Corte	m3 Aterro	Acc m3 Corte	Acc m3 Aterro
0	0,52	0,08	0,52	0,08					
1	0,04	2,62	0,55	2,70	10,00	5,53	26,95	5,53	26,95
2	0,02	1,06	0,58	3,76	10,00	0,61	36,79	6,14	63,74
3	1,77	0,07	2,35	3,83	10,00	17,95	11,35	24,09	75,09
4	0,75	0,22	3,10	4,05	10,00	25,24	2,97	49,33	78,06
5	4,37	0,00	7,47	4,05	10,00	51,22	2,22	100,55	80,29
6	1,49	1,02	8,96	5,08	10,00	58,59	10,23	159,14	90,51

**Volume Total de Corte: 159,14 m3**

**Volume Total de Aterro: 90,51 m3**