



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Salas Novas

Localização: Centro, Palmeira/SC

Proponente: Prefeitura Municipal de Palmeira

Área Total: 28,00 m²

1.0 - Disposições Gerais:

Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como também especificar métodos e/ou técnicas construtivas a serem utilizadas na confecção da referida obra.

A obra será executada segundo os projetos fornecidos, com mão-de-obra especializada.

Para qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser consultado o fiscal da obra. Durante todo o período da execução da obra deverá ser mantida no local a Assinatura de Responsabilidade Técnica, diário de obra atualizado diariamente assinado pelo responsável técnico, e deverá ter afixado uma contendo nome da empresa, responsável técnico, nome do município, valor do investimento e de onde é oriundo os recursos;

2.0 Forros

Os forros em todas as peças internas serão de pinus, para ambiente residenciais, inclusive estrutura de fixação, o contratado deverá verificar as cores entre as laminas para não haver diferenças entre as tonalidades.

3.0 Paredes

As paredes serão com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vãos.

4.0 Pintura

As pinturas serão com tintas látex acrílica em 2 demãos. As superfícies deverão ficar lisas e bem desempenadas.

5.0 – Limpeza Geral e Verificação Final



PREFEITURA MUNICIPAL

PALMEIRA - ESTADO DE SANTA CATARINA

Todo material resultante de entulho produzido na execução serão reaproveitados ao máximo na obra.

A obra deve ser entregue completamente limpa a cada serviço concluído

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos.

Todos os andaimes, lixo e entulhos não aproveitados serão separados para reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais autorizados.

A limpeza será feita por mão-de-obra especializada.

Após o término dos serviços será feita a limpeza total da obra.

OBSERVAÇÕES

As dúvidas ou complementações dos projetos, deverão ser esclarecidas junto ao engenheiro fiscal da obra ou com os funcionários responsáveis pelos projetos.

A medição somente será liberado após a vistoria, emissão de laudo e planilha de valores executados.

Palmeira, 20 de Julho de 2022

Fernanda de Souza Cordova
Prefeita Municipal

Heitor Bosso
Engº Civil Crea 103622-8