



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**Obra:** Aumento do Muro e Colocação de cerca Concertina (Creche-Complexo Educacional e Escola Antonieta)

**Localização:** Rua Carmosina A. Pain Centro, Palmeira/SC

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Palmeira

### **1.0 - Disposições Gerais:**

Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como também especificar métodos e/ou técnicas construtivas a serem utilizadas na confecção da referida obra.

A obra será executada segundo os projetos fornecidos, com mão-de-obra especializada.

Para qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser consultado o fiscal da obra. Durante todo o período da execução da obra deverá ser mantida no local a Assinatura de Responsabilidade Técnica, diário de obra atualizado diariamente assinado pelo responsável técnico, e deverá ter afixado uma contendo nome da empresa, responsável técnico, nome do município, valor do investimento e de onde é oriundo os recursos;

### **1.0 - Serviços Preliminares**

#### **1.1 Placa de Obra**

Será executada a instalação de placa de obra, segundo especificações constante em planilha.

### **2.0 – Muro**

O muro será aumentado até altura de 2,50m, sendo finalizado com uma cinta de amarração em toda sua extensão.

Será chapiscado e rebocado com massa para recebimento de pintura.

A pintura será da mesma cor da existente.

### **3.0 - Cerca**

A cerca será fixada sobre o muro em toda sua extensão



# **PREFEITURA MUNICIPAL**

## **PALMEIRA - ESTADO DE SANTA CATARINA**

---

### **OBSERVAÇÕES**

As dúvidas ou complementações dos projetos, deverão ser esclarecidas junto ao engenheiro fiscal da obra ou com os funcionários responsáveis pelos projetos.

A medição somente será liberado após a vistoria, emissão de laudo e planilha de valores executados.

Palmeira, 13 de Abril de 2023

---

**Fernanda de Souza Cordova**  
Prefeita Municipal

---

**Heitor Bosso**  
Engº Civil Crea 103622-8